



ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ
ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า
แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลประจำปี และที่ได้รับการ
การจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการที่ใช้จ่าย
เงินสะสมในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับสกุลไฟล์ PDF เพื่อประโยชน์
ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นสะสม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงประกาศเปิดเผยข้อมูลการใ
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนปฏิบัติการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)
นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙


หน่วยงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ด้านทิศตะวันออก) เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารฐานราก คสล. โครงสร้างเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที ๗ ลำดับที่ ๑๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ผู้รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ)



(นายสัมพันธ์ ศิริปักมานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ อบ ๕๒๑๐๗/๕๘๘

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับสกุลไฟล์ PDF เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และกำหนดแนวทางและมาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชน ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

๒. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

ข้อเท็จจริง

งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการที่จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินสะสมในรูปแบบสกุลไฟล์ Word, Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรี ลงนามในประกาศและประกาศเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ <https://www.warincity.go.th> ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรี

- ส่งไปตราสาร

- ส่งไปแจ้งการทราบ

(นางสาววรรณกานต์ หงษ์คำ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นายสัมพันธ์ ศิริปัทมานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ

ดำเนินการ

ปลัดเทศบาล

12 มิ.ย. 2569

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

เรียน ปลัด/วท

- 1 เพื่อ 1/10 มิ.ย. 69

- ทราบให้ทราบตามแผนงาน

(นายทรงยศ แสนทวีสุข)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายอดิสร	อนุพรรณสว่าง	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายวิเชียร	ศุภลักษณ์	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นางหนูพิน	โพธิสาขา	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายดามร	ประสิทธิ์ภูมิรักษา	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายถวัลย์	นิพนธ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายสุรรัตน์	เทียนเครือ	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายจักรพงษ์	ตั้งวรรณวิบูลย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายอภิรัฐ	อรรถบดินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายเสน่ห์	สมสุข	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายสมาน	ดวงแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. จำสับเอกพระพงษ์	ต่อโชติ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นางสาวจิตาภา	ประสิทธิ์ภูมิรักษา	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายจำเริญจิตร	วีระคุณ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายศักดิ์ดา	ใจชอบ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายบุญส่ง	แก้วเสนา	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายมนตรี	พรมพานิชย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นายป่าโหม่ง	สังขะเล็ก	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นางวรรณศิริ	คงเรืองแสง	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นางรุ่งนภา	ทับหนองฮี	เลขานุการสภาเทศบาล

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจิระชัย	ไกรกังวาร	นายกเทศมนตรี
๒. นายณรงชัย	ประสิทธิ์ภูมิรักษา	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายบุญยง	จินตนะกุล	รองนายกเทศมนตรี
๔. นายยุทธชัย	อึ้งประเสริฐ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นายศิวกร	ลือนันทกุล	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖. นางชุตินา	ศรีละพันธ์	รองปลัดเทศบาล
๗. นางสาวนันทิกา	อภิรักษ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๘. นางทิพวัน	เกตุศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นายสัมพันธ์	ศิริปัทมานนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. นางเนาวรัตน์	พุ่มแก้ว	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๑. นางพุดกษา	ตั้งกิจวัณิชกุล	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๒. นางจิตติมา	อึ้งประเสริฐ	ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
๑๓. นางสาววรรณกานต์	หงษ์คำ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑๔. นางพยอม	ภิรมนตรี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๕. นายทรงยศ	แสนทวีสุข	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
๑๖. นายพลกิตติวัฒน์	เกษมสิริอนันต์	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๑๗. นางสาวนานันต์	ปรากฏกุลทรัพย์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๑๘. นางสาวกนิษฐา	ทองคำ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวมัญชรี	จันทคล้าย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๐. นางปวีณา	ดาดก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๑. นางนลินี	ชัยศิริกุล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๒. นางสาวนิธิตี	อุทธา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓. นายภักคนนท์	ชมภูมี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๒๔. นายสมศักดิ์	ทองศิริ	พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒๕. นายชิษณุชา	ลิมประเสริฐ	พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒๖. นายชลัท	บุญอยู่	พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒๗. นายฉัตรชัย	จันทร์ไทย	พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒๘. นายวันชัย	ชัยโยดม	พนักงานจ้างทั่วไป
๒๙. นางสาวโนมา	บัวศรี	พนักงานจ้างทั่วไป
๓๐. นางสาวกนิดา	ทับบุรี	พนักงานจ้างทั่วไป
๓๑. นายณภัควัฒน์	พศวีรธเนศ	เจ้าหน้าที่เทคนิค
๓๒. นายพัชรพงศ์	โมราชชาติ	เจ้าหน้าที่เทคนิค

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
วารินชำราบ

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้เช่าสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลโอนสิทธิการเช่า **สำเนาถูกต้อง**
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **๐/๒**
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) (นางปวีณา ดาดก)

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. **เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน**

นางรุ่งนภา ทับหนองฮี กราบเรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน

วันนี้ เป็นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ บัดนี้ได้เวลาประชุมและ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว

/นางรุ่งนภา...

นางรุ่งนภา ทับหนองฮี
เลขาธิการสภาเทศบาลฯ

ดิฉัน ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมฯ ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
วารินชำราบ บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผม ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบวาระฯ ต่อไป
ขอเชิญเลขาธิการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลฯ

นางรุ่งนภา ทับหนองฮี
เลขาธิการสภาเทศบาลฯ

อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ประกาศสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

.....
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
และตามประกาศสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป
(พ.ศ. ๒๕๗๐) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งได้กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ -
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้เรียก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันเริ่ม
สมัยประชุมวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙
มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

-อดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง-

(นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง)

ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ มี ๒ เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ วันนี้ ไม่มีผู้ลาการประชุมสภาเทศบาลฯ

เรื่องที่ ๒ ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความ
พร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
สำเนาถูกต้อง

(นางปวีณา ดาดก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/นายอดิสรณ์...

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ อ่านประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) แจงให้สภาเทศบาลเมืองวารินชำราบครับ

กราบเรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ

กระผม นายจิระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการประกาศ ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ดังนี้ (ดังเอกสารแนกในที่ประชุมฯ)

ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ
เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๐๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔) กำหนดให้มีและปฏิบัติตามปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงประกาศเรื่อง ปฏิทินการเตรียม ความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง

-จิระชัย ไกรกังวาร-

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

(นางปวีณา ดาดก)

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/นายจิระชัย...

นายจีระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรีฯ

กระผม จึงเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการประกาศปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อจะได้ดำเนินการตามปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบต่อไป

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้แจ้งประกาศปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ต่อสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่า คณะผู้บริหารได้วางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และคณะผู้บริหารสามารถนำปัญหาจากแผนพัฒนาชุมชน ๒๘ ชุมชน มาพัฒนาให้บ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องหวังว่า พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะช่วยกันนำเสนอข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบของเราให้เจริญก้าวหน้าและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนะครับ

ดังนั้น กระผม ถือว่าที่ประชุม ได้รับทราบแล้ว นะครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับทราบ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาการประชุมสภาเทศบาลฯ คราวนี้ และรับทราบประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เอกสารรายงานการประชุมฯ ได้ส่งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ หรือไม่ ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มี กระผม ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ โปรดยกมือ
สวัสดี
ครับ

(นางปวีณา คาคกก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/นายอดิสรณ์...

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลฯ ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน ๑๗ เสียง

สภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีมติรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ด้วยเสียงข้างมาก
จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมฯ ขอเชิญครับ

นายบุญยง จินตนะกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ

กระผม นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอญัตติ
เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษา
ของเทศบาลเมืองวารินชำราบต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบมีความประสงค์ที่จะขอรับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการเห็นชอบรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทาง
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหตุผล

ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา รวมทั้งติดตามประเมินผลแผนพัฒนา


(นางปวีณา คาคก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/นายบุญยง...

นายบุญยง จินตนะกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ

การศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ในการเห็นชอบบุคคล จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบ ข้อ (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ

จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการเสนอชื่อและขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

จึงเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอโปรดยกมือ

เชิญท่าน (เอ่ยชื่อผู้ขอเสนอท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายอภิรัฐ อรรถบลยุคล)

นายอภิรัฐ อรรถบลยุคล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ

กระผม นายอภิรัฐ อรรถบลยุคล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายบุญส่ง แก้วเสนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอขอบคุณครับ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ (เอ่ยชื่อผู้ขอเสนอท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายอภิรัฐ อรรถบลยุคลที่เสนอ) ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่านครับ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ยกมือรับรอง

๑. นายป่าโหม่ง สังข์เหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล

๒. นางวรรณศิริ คงเรืองแสง สมาชิกสภาเทศบาล

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ถูกต้องตามระเบียบฯ ครับ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เมื่อไม่มี

สำเนาถูกต้อง

OK

(นางปวีณา คาคก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/นายอดิสรณ์...

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

จากการเสนอชื่อปรากฏว่ามีการเสนอชื่อ นายบุญส่ง แก้วเสนา เพียงหนึ่งคนตามระเบียบฯ ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติเลือก นายบุญส่ง แก้วเสนา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบและตามระเบียบฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ในการเห็นชอบบุคคล จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบ ข้อ (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบฯ แล้วเสร็จ กองการศึกษา จะทำการเสนอรายชื่อเพื่อให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ขอมติที่ประชุมฯ นะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้ นายบุญส่ง แก้วเสนา สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ยกมือให้ความเห็นชอบ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

- สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบให้ นายบุญส่ง แก้วเสนา สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน ๑๗ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีมติเห็นชอบให้ นายบุญส่ง แก้วเสนา สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้เข้าสังกัดหาริมทรัพย์ของเทศบาล โอนสิทธิการเช่า

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้เข้าสังกัดหาริมทรัพย์ของเทศบาลโอนสิทธิการเช่า

ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมฯ ครับ

นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปริชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กระผม นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปริชา รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้เข้าสังกัดหาริมทรัพย์ของเทศบาลโอนสิทธิการเช่าต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ด้วย ผู้เข้าสังกัดหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน ๑ ราย ได้ยื่นคำร้องต่อเทศบาลฯ โดยมีความประสงค์ ดังนี้

๑. นางมยุรี วิสาพรหม จะขอโอนสิทธิการเช่าอาคารตลาดผ้า ห้องเลขที่ ๗๙/๕, ๘๑/๒ แฟงเลขที่ ๗๙/๒, ๗๙/๓, ๗๙/๔, ๘๑/๒, ๘๑/๓, ๘๑/๔ จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๖ แฟง ถนนประทุมเทพภักดี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ นางอัญชลี สันต์สวัสดิ์

(นางปวีณา ดาดก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/นายณรงชัย...

นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปริชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

เนื่องจากอายุการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว คงเหลือระยะเวลา
เกิน ๓ ปี ซึ่งอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเป็นของสภาเทศบาลและ
ในการโอนสิทธิการเช่าอาคารตลาดผ้าและแผงตลาดผ้า ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการโอนสิทธิการเช่าอาคารละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
แผงละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

หลักการ

ขออนุมัติในหลักการให้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลโอนสิทธิ
การเช่าอาคารตลาดผ้าและแผงตลาดผ้า รายละเอียดตาม ข้อ ๑ ดังกล่าว
ข้างต้น

เหตุผล

เทศบาลฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๐ (๒) ว่าด้วยการให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัว
ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากอายุสัญญาเช่า
ที่เหลืออยู่เกิน ๓ ปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารจึงเสนอญัตตินี้
เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติการโอนสิทธิการเช่าอาคารตลาดผ้า
และแผงตลาดผ้าเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มี

ขอมติที่ประชุมฯ นะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบ
อนุมัติให้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลโอนสิทธิการเช่า โปรดยกมือครับ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ยกมือให้ความเห็นชอบ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

- สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
เทศบาลโอนสิทธิการเช่า ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน ๑๗ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลโอนสิทธิการเช่า ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน
๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางปวีณา ดาตก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/นายบุญยง...

นายบุญยง จินตนะกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมฯ ครบ

กระผม นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีความประสงค์จะขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้

หลักการ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(-แปดล้านบาทถ้วน-) ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าต่อเติม หรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

- โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารฐานราก คสล.โครงสร้างหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลน
เทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๐

เหตุผล

ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้ในการบริหารกิจการงานเทศบาล
นั้น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการในการให้บริการด้านสาธารณะ
ต่าง ๆ ประกอบกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำเนาถูกต้อง

(นางปวีณา ดาคก)

/นายบุญยง...

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายบุญยง จินตนะกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-แปดล้านบาทถ้วน-)
ขอขอบคุณครับ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว มีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มี

ขอมติที่ประชุมฯ นะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

- ยกมือให้ความเห็นชอบ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

- สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน ๑๗ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน
๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภาเทศบาลฯ

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
เชิญครับ

ไม่มีนะครับ

ท่านนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ จะมีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ทราบครับ ขอเชิญครับ

นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ

กระผม นายจิระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านที่ได้ช่วยกันดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนในทุกชุมชน ซึ่งในช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูฝนและมีพายุพัดเข้ามา
ในพื้นที่อย่างรุนแรง เมื่อ ๒ - ๓ วันที่ผ่านมา วันที่มีพายุฤดูฝนและมีฝนตกหนัก
ในเขตเทศบาลของเรา แต่ภายในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขมีพายุพัดรุนแรง
และฝนตกหนักมากกว่า ในวันเกิดเหตุ พายุพัดรุนแรงจนทำให้ต้นไม้
ล้มทับบ้าน ล้มทับพาดเสาไฟฟ้า ล้มทับขวางถนนบางเส้นภายในชุมชน
และถนนภายในซอย มากกว่า ๒๐ จุด ซึ่งเกิดผลกระทบในส่วนรวม
สำเนาถูกต้อง



(นางปวีณา ดาต)

/นายจิระชัย...

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

ต้นไม้ขวางถนนทำให้การสัญจรไปมาลำบาก ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ ต่อมา งานป้องกันฯ งานไฟฟ้า กองช่างงานโยธา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานเทศกิจ ได้เข้าทำการช่วยเหลือประชาชน โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น ๕ ชุดปฏิบัติการ โดยให้ความช่วยเหลือในจุดที่เร่งด่วนมีผลกระทบต่อนั้ส่วนรวมก่อน ในบางจุดที่โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุว่าตภัยจากพายุฝนดังกล่าว ก็จัดลำดับให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือภายใน ๓๐ นาที ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็สามารถช่วยเหลือและตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่ที่ทับบ้านหรือเสาไฟฟ้าได้ รอเพียงแค่นั้ทำความสะอาด เก็บกวาดให้เรียบร้อย และสามารถให้การช่วยเหลือภายใน ๒๐ กว่าจุดเรียบร้อยภายในวันดังกล่าว และกระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบเหตุและได้ช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ในส่วนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำของเทศบาลฯ ได้ออกไปแก้ไขปัญหานั้ได้อย่างทันท่วงที กระผม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำทุกท่าน ตั้งแต่ท่านรองปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ประชาชนได้อบอุ่นใจว่ามีคนช่วยเหลือและใส่ใจปัญหาของเขา ทุกคนต่างกระจายให้ขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ต่างออกไปปลอบขวัญ เยี่ยมเยียนประชาชน และเจ้าหน้าที่ของเรา ก็ออกไปให้ความช่วยเหลือและกู้ภัย เมื่อมีภัยต่างๆ เกิดขึ้นห้องถึ้นของเรา กระผม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่คอยช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน ช่วยสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณทั้งฝ่ายประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ที่ช่วยเหลือกันดูแลประชาชนผู้ประสบภัย กระผมขอขอบคุณทุกท่านในการช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

นายอดิษฐ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบที่ได้แจ้งข่าวสารในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้

ในระเบียบวาระ เรื่องอื่นๆ นั้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

เมื่อไม่มี กระผม ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงาน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันนี้
สำเนาถูกต้อง

(นางปวีณา คาคก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/นายอดิษฐ์...

นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ

บัดนี้ การประชุมสภาเทศบาลฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว กระผม ขอปิด
การประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุม


เวลา ๑๕.๑๕ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางปวีณา ดาดก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางรุ่งนภา ทับหนองฮี)
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
เมื่อวันที่.....๕.....มิถุนายน...๒๕๖๙.....

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร ศุภลักษณ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิรัฐ อรรถบดินทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายถวัลย์ นิพจันทร์)

สภาเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ นี้ เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(นายอดิสรณ์ อนุพรรณสว่าง) 
(นางปวีณา ดาดก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้เช่าสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลโอนสิทธิการเช่า

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

สำเนาถูกต้อง

๑๗

(นางปวีณา คาคก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๐๐๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ สาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลประจำปี และที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับสกุลไฟล์ PDF เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และกำหนดแนวทางและมาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชน ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่สำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในรูปแบบสกุลไฟล์ Word, Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประกาศใช้

/๒. เผยแพร่...

๒. เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบสกุลไฟล์ Word, Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นายศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว โทร. ๐๖ ๒๐๓๙ ๔๕๒๘

นางสาววิศวรรณ กรรณรงค์ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๔๙




โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

สถานที่ก่อสร้าง	: เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ออกแบบ	: กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ
หน่วยงาน	: เทศบาลเมืองวารินชำราบ


แผนที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ



ผังบริเวณที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

โครงการต่อเติมอาคาร

สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)



รายการประกอบแบบ

โครงการแผ่นป้ายไว้นิล
แสดงรายละเอียดโครงการ
พื้นที่ขาวตัวหนังสือและดวงตราหน่วยงานสีน้ำเงิน
ดวงตราหน่วยงาน "เทศบาลเมืองวารินชำราบ"
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร โดยรอบ

ชื่อประเภท และชนิดของสิ่งก่อสร้าง
ตัวเลขจำนวนวงเงินงบประมาณก่อสร้าง
ตัวอักษรจำนวนวงเงินงบประมาณก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อ - นามสกุล
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

ชื่อ - ป้าย เทศบาลเมืองวารินชำราบ
"ขอยกยในความสะดวก"
พื้นที่สีน้ำเงินตัวหนังสือสีขาว
ขนาด 1.00 x 0.30 ม.

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องสำรวจค่าระดับของงานเพื่อนำมากำหนดแนวและระดับ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ เพื่อพิจารณาทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถปรับปริมาณงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยยึดปริมาณงานรวมเป็นหลัก ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนให้ผู้รับจ้างทำแบบปรับปรุง เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ จุดสิ้นสุดโครงการ,เครื่องหมายแสดงเขตแสดงเขตก่อสร้าง,ป้ายสัญญาณเตือน,ป้ายบังคับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะก่อสร้าง ตามที่ช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ กำหนด
- วัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต , และวัสดุอื่นๆ ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบก่อนการก่อสร้างว่าได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีสำเนาใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำเสนอต่อช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน จึงสามารถนำมาก่อสร้างในโครงการได้ โดยมาตรฐานอุตสาหกรรมของวัสดุ ตามข้อกำหนดวัสดุ
- ผู้รับจ้างต้องทำการวางวัชพืชออกจากบริเวณก่อสร้าง ตามช่างควบคุมงานกำหนด (ถ้ามี)
- ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อถอนต้นไม้เดิมและอื่นๆ ที่กีดขวางออกจากบริเวณก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้
- แนวและระดับการก่อสร้างจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการยึดรั้วเดิมให้มั่นคงแข็งแรงก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายในระหว่างก่อสร้าง (ถ้ามี)
- งานสีใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา TOA หรือคุณสมบัติเทียบเท่าที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

*** หมายเหตุ ***

- ระดับถนน,อาคารและท่อระบายน้ำ คสล. ตำแหน่งบ่อพักจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง โดยช่างผู้ควบคุมงาน
- ปริมาณงานตามแบบรายการกำหนด โดยยึดปริมาณงานรวมเป็นหลัก

*** หมายเหตุ *** การจัดทำก่อสร้าง

- ให้ผู้รับจ้าง ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น
- หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม ข้อ 1. ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

(นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางชลวรรณ ก้อนศิลา
สถาปนิกชำนาญการ

(นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายสัมพันธ์ ศิริภิรมานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางชุติมา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล

(นางรุ่งนภา หับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(นายณรงชัย ประสิทธิ์ภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

(นายธีระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่
ฉ.๐๙/๒๕๖๔

แบบแผ่น
1/๒๐

มาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนในการก่อสร้าง เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย และรบกวนบ้านหรือผู้อยู่อาศัยตลอดจน
ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงจึงมีมาตรการดังนี้คือ

1. งานฐานรากหากใช้เสาเข็มชนิดเสาเข็มตอก จะต้องมึระบบป้องกันการสั่นสะเทือน และระบบป้องกันดินเคลื่อนตัวตามความเหมาะสม เสาเข็มที่อยู่ห่างจากอาคารต่างเจ้าของน้อยกว่า 30 ม. ให้ใช้เสาเข็มที่มีการเจาะดินออกข้างหรือทั้งหมด
2. การทำฐานราก หรือส่วนของโครงสร้างที่อยู่ใต้ระดับผิวดินเดิม ต้องมีมาตรการป้องกันดินพังทลาย หรือเคลื่อนตัว เช่น ระบบ SHEET PILE หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
3. การลำเลียงหรือขนย้ายวัสดุก่อสร้างรวมทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ จะจัดทำในบริเวณก่อสร้างเพื่อมิให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้ทางเดินเท้าและถนน
4. การขุดดินที่ถมถมบริเวณก่อสร้างจะต้องไม่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก ซึ่งเป็นเหตุให้ถนนชำรุด
5. จะไม่ทำการก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งก่อให้เกิดเสียง
6. จะมีการป้องกันวัสดุร่วงหล่น ตามกฎข้างล่าง
7. จะไม่จอดรถขนถ่ายวัสดุบนถนนสาธารณะด้านหน้าบริเวณที่ทำการก่อสร้าง
8. จะมีปล่องทิ้งเศษวัสดุจากที่สูงลงด้านล่าง ปิดมิดชิด และปลายปล่องที่ทิ้งวัสดุต้องสูงจากพื้นดินหรือภาชนะรองรับไม่เกิน 1.00 เมตร
9. จัดให้มีรั้วชั่วคราวล้อมรอบบริเวณที่ทำการก่อสร้าง 2.00 เมตร
10. จัดให้มีจุดกองวัสดุอยู่ภายในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง

มาตรการในการก่อสร้างอาคาร เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อน

ในระหว่างทำการก่อสร้างอาคารจะต้องมีมาตรการต่างๆ ที่พึงควรระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับชีวิตและทรัพย์สิน ของตนเองและผู้อื่น อย่างน้อยจะต้องเตรียมการป้องกันโดย

1. ป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน เนื่องจากการตอกเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากที่อยู่ต่ำกว่าผิวดิน
2. การป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากเศษสิ่งของ วัสดุร่วงหล่นลงมาข้างล่าง
 - 2.1 กันรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างอาคาร ห้ามมิให้ผู้ที่มีใช้บุคคลที่มีกิจธุระเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณ
 - 2.2 คนงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในบริเวณก่อสร้างให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด
3. จัดทำประกันภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
4. ติดตั้งโครงเหล็กบุผ้าใบชนิดหนาล้อมรอบตัวอาคาร ตามความสูงที่ก่อสร้างป้องกันวัสดุร่วงหล่นและฝุ่นละออง
5. ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2539
6. ไม่ทำให้เกิดเสียงดังขณะก่อสร้างเกิน 75 เดซิเบล (เอ)
7. จัดให้มีปล่องทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสม ขณะทำการก่อสร้าง

รายการประกอบแบบตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องอาคารจอตถยนต์ พ.ศ. 2521

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้มีท่อระบายพร้อมทั้งอุปกรณ์เปิด ปิดน้ำเพื่อใช้สำหรับล้างพื้นอาคารอยู่ในที่เหมาะสมทุกชั้นที่ใช้จอตถยนต์
2. ทุกส่วนของอาคารจอตถยนต์ ต้องมีแสงสว่างเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
3. ให้มีเครื่องดับเพลิงเคมีหนึ่งเครื่อง ต่อจำนวนที่จอตถยนต์ทุกๆ 50 คัน และให้มีไว้ทุกชั้นที่ใช้จอตถยนต์ อย่างน้อยชั้นละหนึ่งเครื่อง
4. ให้มีท่อน้ำดับเพลิงตามมาตรฐานของกองตำรวจดับเพลิง ในจำนวนที่เพียงพอเพื่อดับเพลิงได้ทุกส่วนของอาคาร

มาตรการในการก่อสร้างอาคาร เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อน ในระหว่างทำการก่อสร้างอาคารจะต้องมีมาตรการต่างๆ ที่พึงควรระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้น ได้กับชีวิตและทรัพย์สิน ของตนเองและผู้อื่น อย่างน้อยจะต้องเตรียมการป้องกันโดย

1. ป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน เนื่องจากการตอกเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากที่อยู่ต่ำกว่าผิวดิน
2. การป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากเศษสิ่งของ วัสดุร่วงหล่นลงมาข้างล่าง
 - 2.1 กันรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างอาคาร ห้ามมิให้ผู้ที่มีใช้บุคคลที่มีกิจธุระเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณ
 - 2.2 คนงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในบริเวณก่อสร้างให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด
3. จัดทำประกันภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
4. ติดตั้งโครงเหล็กบุผ้าใบชนิดหนาล้อมรอบตัวอาคาร ตามความสูงที่ก่อสร้างป้องกันวัสดุร่วงหล่นและฝุ่นละออง
5. ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2539
6. ไม่ทำให้เกิดเสียงดังขณะก่อสร้างเกิน 75 เดซิเบล (เอ)
7. จัดให้มีปล่องทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสม ขณะทำการก่อสร้าง



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

นายณฐกานต์ พรมแก้ว
นายกเทศมนตรี

นางชลวรรณ ก้อนศิลา
รองนายกเทศมนตรี

นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสมพันธ์ ศรีภิรมานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางชุตินา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล

นางรุ่งนภา หับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

นายณรงชัย ปะริทธิกรศิริ
รองนายกเทศมนตรี

นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่ ๐.๐๗ / ๒๕๖๙

แบบแผ่น ๒ / ๒๐

รายการประกอบแบบก่อสร้างทั่วไป

1. โครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น
2. ให้ถือระดับหลังถนนหน้าสถานที่ก่อสร้าง หรือระดับเดิม เป็นระดับ + 0.00 ม.
3. งานผนัง ผนังโดยทั่วไปก่อด้วยอิฐบล็อก ยกเว้นห้องน้ำก้ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบ ทาสี ยกเว้นที่ซึ่งระบุว่าเป็นอย่างอื่น ผิวจะบุด้วยวัสดุใดก็ได้จากแบบและรายการ ห้ามนำเศษอิฐที่ใช้แล้วมาใช้ในการก่อสร้าง และปูนก้อจะต้องไม่หนาเกินมาตรฐานที่ใช้ทั่วไป ผนังส่วนที่อยู่ใต้ดินบริเวณที่น้ำอาจรั่วซึมได้จะต้องผสมน้ำยากันซึม ชนิดที่ใช้กับส่วนกันน้ำได้ดินได้ดี
- งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. จะต้องมียึดรอบวงกบประตู หน้าต่าง ทุกๆ ช่อง

จะต้องมีเสาเอ็นที่มุมผนังอิฐทุกมุมหรือที่ผนังอิฐหยุดลอย ๆ โดยไม่ติดกับเสา และส่วนที่ติดกับเสาจะต้องมีเหล็ก 6 มล. ยึดตลอดแนวผนังทุกระยะ 30 ซม. เสาเอ็นจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 ซม. และมีความกว้างเท่ากับความกว้างของผนัง เสริมด้วยเหล็กลูกโซ่ 1 เส้น 6 มม. ระยะ 20 ซม. ผนังอิฐกว้างและสูงเกิน 2.00 เมตร จะต้องมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ตลอดความกว้างและความสูงของกำแพง ระยะของเสาเอ็นห้ามเกิน 2.00 เมตร คานทับหลังผนังก้ออิฐที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน จะต้องมีคานทับหลังตรงช่องกลางผนัง และช่วงระยะคานทับหลังต้องไม่เกิน 2.00 เมตร
- 3.1 ปูนก้อต้องไม่ผสมไว้นานเกินไป ปูนก้อที่ผสมไว้นานเกิน 1 ชั่วโมงต้องเททิ้ง ห้ามเติมปูนทรายลงไปในขณะที่ซีเมนต์กำลังจะแข็งตัว อัตราส่วนผสม = 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร (ซีเมนต์ : ปูน : ทราย)
- 3.2 การก่ออิฐมอญ อิฐที่ใช้ก้อกำแพงหรือผนังต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อน การก้อต้องถูกต้องตามหลักวิชาช่าง รอยต่อห่างกันไม่เกิน 1.5 ซม. ระหว่างก้ออิฐต้องเตรียมที่สำหรับงานไฟฟ้า, ประปาหรือการติดตั้งอื่นภายในกำแพงหรือผนัง
- 3.3 การฉาบปูน ก่อนที่จะฉาบปูนบนผิวหน้าของกำแพงหรือผนัง ค.ส.ล. จะต้องทำผิวให้ขรุขระและสะอาดเสียก่อน แล้วสาดน้ำให้ทั่ว ปูนฉาบจะต้องหนา 1-2 ซม. โดยมีอัตราส่วนผสมของ ฉาบ 1 : 1 : 3 โดยปริมาตร (ซีเมนต์ : ปูนขาว : ทรายละเอียด)
4. วัสดุพื้น แบบและชนิดของพื้นตามระบุในแบบ การติดตั้งทำตาม กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต
5. วัสดุใช้ทำประตู - หน้าต่าง
 - 5.1 วัสดุที่นำมาประกอบเป็นวงกบ กรอบบานประตู - หน้าต่าง ถ้าเป็นไม้จะต้องผึ่งให้แห้งดีและปราศจากตำหนิ บิดงอแตกร้าว ไม้ที่นำมาทำวงกบต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ขนาดดูตามแบบ จะต้องตัดแต่งและไสให้เรียบร้อย การเข้ามุมจะต้องทำลิ้นและมุมให้ยึดกันแน่นสนิทได้ตั้งและฉาก การประกอบและติดตั้งต้องทำด้วย ฝีมือประณีต การยึดเกาะกับผนังต้องติดตั้งและผูกไว้ให้เรียบร้อย วงกบสำหรับประตูหรือหน้าต่างที่มีใช้แบบธรรมดาต้องทำวงกบ ให้ถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเฉพาะงาน บานประตู หน้าต่าง ที่ประกอบหรือผลิตจากโรงงาน ต้องประณีตเรียบร้อยไม่มีตำหนิ ตัวบานมั่นคงแข็งแรงทนต่อการใช้งานและทนต่อสภาพ ดิน พ้ำ อากาศ กรอบบานที่จะใช้วัสดุอื่นประกอบจะต้องเซาะร่องบังใบให้ มีขนาดพอดีกับความหนาของวัสดุนั้น แล้วยึดให้แน่นและแข็งแรง

- 5.2 กรอบบานเกล็ดหมุนทั่วไป ให้ใช้กรอบบานเกล็ดหมุนอลูมิเนียม ขนาด 4" พร้อมเฟืองหมุนจำนวนเกล็ดตามแบบใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรมยอมรับหรือเทียบเท่า
- 5.3 บานประตู วัสดุตามรายการที่แบบระบุ
6. งานอุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง
 - 6.1 บานพับ ประตูโดยทั่วไปใช้มาตรฐานตามท้องตลาด
 - 6.2 อุปกรณ์บานเลื่อนจะต้องแข็งแรงและคล่องตัวในการเปิด ปิด ใช้อุปกรณ์มาตรฐานตามท้องตลาด
 - 6.3 ประตูและหน้าต่างใช้อุปกรณ์ มือจับ ขอสับ และกลอน ใช้อุปกรณ์มาตรฐานตามท้องตลาด
 - 6.4 กุญแจ ลูกบิดแบบล้อคภายในมีลูกกุญแจพร้อม ยกเว้นประตู ห้องน้ำใช้แบบเดียวกัน แต่ไม่มีลูกกุญแจ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี มาตรฐานตามท้องตลาด
7. งานกระจกต้องเป็นกระจกแผ่นเรียบไม่มีลูกคลื่น ความหนาไม่ต่ำกว่า 3/16" ผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย คุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง ชนิดตามระบุในแบบรายการ และต้องไม่แตกไม่บิ่น
8. งานหลังคา
 - 8.1 วัสดุหลังคาต้องถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ ไม่บิ่นแตกหรือ มีรอยร้าว วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับหลังคาต้องได้มาตรฐานตามที่แบบระบุ วิธีมุงหลังคาให้ทำตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
 - 8.2 โครงหลังคาที่เป็นไม้ต้องไม่บิด ไม่งอ และทาน้ำยากันปลวกทั้งหมด โครงหลังคาที่เป็นเหล็ก ต้องได้ มาตรฐาน มอก. ขนาดและน้ำหนักตามรายการที่แบบกำหนด งานเชื่อมโครงหลังคาต้องเชื่อมให้ถูกต้องหลักวิชาช่างและต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 เที่ยว
9. งานฝ้าเพดาน


ฝ้าเพดานจะต้องวางให้ระดับ และความสูงถูกต้องตามแบบ ฝ้าเพดาน แบบแขวนใช้โครงโครงเหล็กอาบสังกะสีแขวนกับโครงหลังคา ด้วยลวดเหล็กอาบสังกะสี วัสดุฝ้าดูได้จากแบบและรายการประกอบแบบ
10. งานไฟฟ้า


วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้า และต้องมีมาตรฐาน มอก.รองรับรายละเอียดต่างๆตามแบบกำหนด
11. สุขภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO หรือ KARAT หรือเทียบเท่า สีขาวเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ ใช้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง ชนิดและรุ่นตามที่ระบุในรายการประกอบแบบห้องน้ำ - ห้องส้วม
12. งานสี ก่อนทาสีต้องขัดผิวนอกให้หมดทุกแห่ง และต้องรอให้แห้งสนิทจึงทาสีได้ การทาสีรองพื้นต้องเป็นสีที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเท่านั้น การทาสีรองพื้นและทับหน้าต้องไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือจนกว่าปราศจากรอยแปรง ส่วนที่เป็นไม้ใช้สีน้ำมัน ส่วนที่เป็น ปูนให้ใช้สีพลาสติก ส่วนที่เป็นโลหะรองพื้นด้วยสีกันสนิมก่อนแล้ว ทาทับด้วยสีน้ำมัน





โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำรา
(ด้านทิศตะวันออก)


()
นายณฐกานต์ พรมแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน


()
นางชวลวรรณ ก้อนศิลา
สถาปนิกชำนาญการ

()
นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

()
นายสัมพันธ์ ศิริภักมานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

()
นางชุดิมา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล

()
นางรุ่งนภา ทับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

()
นายณรงชัย ประสิทธิ์ภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

()
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่ ๐. ๐๑๑ / ๒๐๒๔ แบบแผ่น ๖ / ๒๐

รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

บททั่วไป

รายละเอียดและข้อกำหนดที่แสดงในแบบให้ใช้ตามข้อกำหนดนี้ ยกเว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ขนาดทั้งหมดแสดงหน่วยเป็นเมตร ยกเว้นกำหนดเป็นอย่างอื่น และห้ามวัดระยะโดยตรงจากแบบ
ผู้รับเหมาต้องเตรียมการเปิดช่องเปิด ให้เพียงพอตามแต่ละชนิดของเครื่องจักร
ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการป้องกันอันตราย ของงานส่วนโครงสร้างตลอดการก่อสร้าง
วัสดุทุกชิ้นที่กำหนดในแบบ หรือข้อกำหนดจะต้องผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนของขนาดและต้องปรับแก้ตามสภาพหน้างาน
ถ้าเกิดการขัดแย้งกันในเรื่องขนาดและรูปร่าง จะต้องทำรายงานแก่วิศวกรผู้ควบคุมงานทันที

งานคอนกรีตหล่อในที่ / คุณสมบัติของคอนกรีต

- กำลังอัดประลัยทรงกระบอก ขนาด 0.15m.x0.30m. ที่ 28 วัน มีค่าไม่น้อยกว่า 240 ksc.
 - ค่ายุบตัวสูงสุด 10 ซม.
 - อัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์ ต้องไม่เกิน 45
 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ASTM C-150 ประเภทที่ 1
 - ทรายแม่น้ำ และกรวดแม่น้ำตาม ASTM C-33
 - ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมไม่เกิน 40 มม. สำหรับงานฐานรากและไม่เกิน 20 มม. สำหรับ คาน เสาและพื้น
 - งานคอนกรีตเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย สำหรับงานก่อสร้างอาคาร
- คอนกรีตเสริมเหล็ก (EIT STANDARD 1001-16) และ THE BUILDING CODE REQUIREMENT FOR REINFORCED CONCRETE (ACI 318-95) และ ACI DETAILING MANUAL ฉบับล่าสุด ในกรณีขัดแย้งกันให้ใช้ข้อกำหนดที่ทำให้แข็งแรงที่สุดเป็นตัวกำหนด
- รอยต่อคอนกรีตต้องอยู่ในตำแหน่งไกลช่วงกลางของพื้นและคาน และต้องตั้งตรงยกเว้นกำหนดเป็นอย่างอื่น

งานแบบหล่อคอนกรีต / ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (มม.)

- ความคลาดเคลื่อนจากแนวตั้งในแต่ละชั้น = 10
- ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความคลาดเคลื่อนที่ระบุในแบบในช่วง 10 เมตร = 15
- ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบและตำแหน่งของเสา ผนังและฝ้าในช่วง 10 เมตร = 20
- ความคลาดเคลื่อนของขนาดหน้าตัดเสาและคาน และความหนาของพื้นและผนัง ลด = 5
- ความคลาดเคลื่อนของขนาดหน้าตัดเสาและคาน และความหนาของพื้นและผนัง เพิ่ม = 10
- ความคลาดเคลื่อนของฐานรากจากที่กำหนดในแบบ ลด = 20
- ความคลาดเคลื่อนของฐานรากจากที่กำหนดในแบบ เพิ่ม = 50

การถอดแบบหล่อ

- การถอดแบบหล่อและที่รองรับหลังจาดเทคอนกรีตแล้ว จะต้องคงที่รองรับไว้กับที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้

ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว อาจลดระยะดังกล่าวได้ตามความเห็นของ วิศวกร

แบบใต้พื้นและคาน	14 วัน
แต่ให้ค้ำยันต่อจนครบ	28 วัน
แบบข้างเสา	3 วัน
แบบข้างผนัง, คาน และส่วนอื่นๆ	2 วัน

อย่างไรก็ดี วิศวกรอาจสั่งให้ยึดเวลาการถอดแบบไปอีกได้ หากเห็นเป็นการสมควร ถ้าปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของงานเกิดชำรุด เนื่องจากการถอดแบบเร็วกว่ากำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทุบส่วนนั้น และสร้างขึ้นใหม่แทนทั้งหมด

- ให้ปากมุม 2x2 ซม. สำหรับคานและเสาที่ไม่มีกำแพงก่อชน

คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม

- ระยะหุ้มหมายถึงระยะที่วัดจากผิวคอนกรีตถึงผิวนอกสุดของเหล็กปลอกเดี่ยว เหล็กปลอกเกลียวหรือเหล็กลูกตั้ง
- ในกรณีที่ไม่มีเหล็กดังกล่าว ให้วัดถึงผิวนอกของเหล็กเสริมที่อยู่นอกสุด

ระยะหุ้มต่ำสุดสำหรับเหล็กเสริมให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

	ระยะหุ้มต่ำสุด (mm.)
คอนกรีตที่หล่อติดกับดิน และผิวคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลา	75
คอนกรีตที่สัมผัสกับดินหรือถูกแดดฝน	
สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 16 มม.	50
สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่า	40
คอนกรีตที่ไม่สัมผัสกับดินหรือไม่ถูกแดดฝน	
สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 44 มม. ขึ้นไป	40
สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 35 มม. และเล็กกว่า	20
คอนกรีตที่ไม่สัมผัสกับดินหรือไม่ถูกแดดฝน	
เหล็กเสริมเอค หรือ เหล็กลูกตั้ง	30
ในเสา	
เหล็กปลอกเดี่ยว หรือเหล็กปลอกเกลียว	35
ในคอนกรีตเปลือกบางและแผ่นพื้นพับจีบ	
สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 16 มม.	20



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำรา
(ด้านทิศตะวันออก)

(
นายณฐกานต์ พรหมแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

(
นางชลวรรณ ก้อนศิลา
สถาปนิกชำนาญการ

(
นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(
นายสัมพันธ์ ศิริภิรมานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(
นางชุติมา ศิริละพันธ์
รองปลัดเทศบาล

(
นางรุ่งนภา หับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(
นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองนายกเทศมนตรี

(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่

แบบแม่

0.011/1069

4/20

เหล็กเสริมคอนกรีต

กำลังของเหล็กเสริม

กำลังคานของเหล็กเส้นกลม (SR24) $f_y = 2,400$ กก./ตร.ซม.

ข้อของเหล็กเสริม


ข้อของที่ปลาย

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดของการดัด


D = 6db สำหรับเหล็กเส้นขนาด 6 มม. ถึง 28 มม.

D = 8db สำหรับเหล็กเส้นขนาด 28 มม. ถึง 36 มม.

D = 10db สำหรับเหล็กเส้นขนาด 44 มม. ถึง 57 มม.



ข้อของ 180° หรือครึ่งวงกลม




ข้อของ 90° หรือมุมฉาก

ข้อของสำหรับเหล็กดัดและเหล็กปลอกเกลียว

ข้อของ 90°

ข้อของ 135°

ข้อของ 135°



ขนาดของเหล็กเส้น	D (ซม.)	ข้อของ 135° G (ซม.)	J (ซม.)
DB10	4.0	12	10
DB12	5.0	15	12
DB16	5.5	19	16
DB20	12.0	26	22
DB25	15.0	33	28

H = 6db สำหรับเหล็กเส้นขนาด RB6 - DB16 / H = 12db สำหรับเหล็กเส้นขนาด DB20 - DB25

ขนาดของเหล็กเส้น	D (ซม.)	ข้อของ 90° G (ซม.)	J (ซม.)	ข้อของ 135° G (ซม.)	J (ซม.)
RB6	2.5	4	6	5	4.5
RB9	3.5	6	8	7	6.5
DB10	4.0	7	9	8	7.5
DB12	5.0	8	11	10	9.0
DB16	6.5	10	15	13	12.0
DB20	12.0	26	32	18	17.0
DB25	15.0	32	40	23	21.0

ความยาวระยะฝังและระยะทาบของเหล็กเสริม (ซม.)

ขนาดของเหล็กเส้น	ความยาวระยะฝัง				ความยาวระยะทาบ			
	เหล็กเสริมรับแรงดึง	เหล็กเสริม	เหล็กเส้น	เหล็กเสริมรับแรงอัด	เหล็กเส้นรับแรงดึง	เหล็กเสริมรับแรงดึง	เหล็กเสริมรับแรงดึงในเสา	เหล็กเสริมรับแรงอัดในเสา
DB10	30	40	20	20	40	30	40	30
DB12	35	50	25	25	50	35	50	35
DB16	50	65	30	30	65	50	65	50
DB20	60	80	40	40	80	60	80	60
DB25	100	130	50	50	130	75	130	75
DB28	115	150	55	55	-	-	-	-
DB32	160	210	85	85	-	-	-	-

เหล็กรูปพรรณ

- วัสดุ

เหล็กรูปพรรณ ตาม มอก. 1227-2539 $f_y = 2,500$ กก./ตร.ซม.

ลวดเชื่อม E70xx $f_y = 4,900$ กก./ตร.ซม.

สลักเกลียว A325

- การต่อและการประกอบในสนาม

ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยาย และคำแนะนำในการยกติดตั้งโดยเครื่อครัด

ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันตราย นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร

- การเชื่อม

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร

ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร้อน ตะกรันสนิม ไขมัน สี และวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวและหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง

ขบวนการเชื่อม หากสามารถปฏิบัติได้ ให้เชื่อมในบริเวณใกล้สถานที่ติดตั้ง ในการต่อเชื่อมแบบชน จะต้องเชื่อม

ในลักษณะที่จะให้ได้การจมเข้า (PENETRATION) โดยสมบูรณ์ โดยมีให้กระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนี้อาจใช้วิธี

ลบมุมตามขอบหรือใช้แผ่นเหล็กหนุนหลังก็ได้ ในการต่อเชื่อมแบบทาบ จะต้องวางชิ้นส่วนให้ชิดกันมากที่สุดเท่าที่ทำได้

และไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มม.

- งานสลักเกลียว

การตอกสลักเกลียว จะต้องทำด้วยความปราณีต โดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย

ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบ และผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทำการขันเกลียว

เมื่อขันสลักเกลียวแน่นแล้ว ให้ทุบสลักเกลียว เพื่อไม่ให้เกลียวคลายตัว



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

(นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติ

(นางชลวรรณ ท่อนศิลา
สถาปนิกชำนาญการ

(นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายสัมพันธ์ ศิริภักมานน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางชุติมา ศิริพันธ์
รองปลัดเทศบาล

(นางรุ่งนภา ทับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์บุรี
รองนายกเทศมนตรี

(นายจิระชัย ไกรกิจวาร
นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่ ๐.๐๑๑/๒๐๒๔

แบบแผน ๕/๒๐



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

(
นายณฐกานต์ พรหมแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(
นางชัชววรรณ ท่อนศิลา
สถาปนิกชำนาญการ

(
นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(
นายสัมพันธ์ ศิริปภักมานน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(
นางชุติมา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล

(
นางรุ่งนภา ทับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(
นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปริ
รองนายกเทศมนตรี

(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

แบบแสดง


มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่
๑.๐๑๑ / ๒๕๖๙

แบบแผ่น
๑๖ / ๒๕

หลังคาเหล็กกรัดลอนรวมชั้นเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. AZ150 G550 ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 39 มม.
ใช้เหล็ก BLUE SCOPE (หรือเทียบเท่า) ติดตั้งด้วยวิธีการยึดสกรูเคลือบกันสนิม พร้อมด้วยซีลยาง ป้องกันน้ำรั่วซึม
ใต้แผ่นหลังคาเหล็กกรุด้วยฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 25 มม. (สวดลาย PU FOAM ระบุภายหลัง)
หมายเหตุ : เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ก่อนสั่งซื้อหรือติดตั้ง)



รูปด้าน 2
SCALE 1 : 125



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

(
นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(
นางชลวรรณ ก้อนศิลา
สถาปนิกชำนาญการ

(
นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(
นายสัมพันธ์ ศิริภักมานน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(
นางชุตินา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล

(
นางรุ่งนภา หับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(
นายณรงชัย ประสิทธิ์ภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่

แบบแผ่น


๐.๐๑/๒๕๖๙

๑๔/๒๐



1. TOP and BOTTOM CHORD = 2-EQUAL ANGLE 75x75 mm. Thk. 6.0 mm.
2. DIAGONAL BRACING = EQUAL ANGLE 75x75 mm. Thk. 6.0 mm.
3. VERTICAL BRACING = EQUAL ANGLE 75x75 mm. Thk. 6.0 mm.
4. GUSSET PLATE = STEEL PLATE $\square$ 200x150 mm. Thk. 6.0 mm.

TRUSS A
SCALE 1 : 100



1. TOP and BOTTOM CHORD = 2-EQUAL ANGLE 75x75 mm. Thk. 6.0 mm.
2. DIAGONAL BRACING = EQUAL ANGLE 75x75 mm. Thk. 6.0 mm.
3. VERTICAL BRACING = EQUAL ANGLE 75x75 mm. Thk. 6.0 mm.
4. GUSSET PLATE = STEEL PLATE $\square$ 200x150 mm. Thk. 6.0 mm.

TRUSS B
SCALE 1 : 100



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

(นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน)

(นางชวลวรรณ ก้อนศิลา
สถาปนิกชั้นปฏิบัติการ)

(นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง)

(นายสัมพันธ์ ศรีภักมานน
ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นางชุติมา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล)

(นางรุ่งนภา ทับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ)

(นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์ภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี)


(นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี)

แบบแปลน

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่ 0.011/2569
แบบแผ่น 15/2



1. TOP and BOTTOM CHORD = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.
2. DIAGONAL BRACING = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm.
3. VERTICAL BRACING = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.

TRUSS G
SCALE 1 : 100



1. TOP and BOTTOM CHORD = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.
2. DIAGONAL BRACING = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm.
3. VERTICAL BRACING = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.

TRUSS H
SCALE 1 : 100



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ตาดินที่สระวังนอก)

(
นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(
นางชวลวรรณ ก้อนศิลา
สถาปนิกชำนาญการ

(
นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(
นายสัมพันธ์ ศิริภักมานน
ผู้อำนวยการกองช่าง


(
นางชุติมา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล

(
นางรุ่งนภา หับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(
นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริประ
รองนายกเทศมนตรี


(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

แบบแสดง
มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี
แบบเลขที่
0.011/2069
แบบแผ่น
16/20



1. TOP and BOTTOM CHORD = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.
2. DIAGONAL BRACING = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm.
3. VERTICAL BRACING = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.

TRUSS I
SCALE 1 : 100



1. TOP and BOTTOM CHORD = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.
2. DIAGONAL BRACING = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm.
3. VERTICAL BRACING = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.

TRUSS J
SCALE 1 : 100



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

(นายณัฐกร นพแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการ)

(นางชวลรณ ก้อนศิลา
สถาปนิกชำนาญการ)

(นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)

(นายสัมพันธ์ ศิริภักมานน
ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นางชุติมา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล)

(นางรุ่งนภา หับทหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการนาย
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ)

(นายณรงชัย ประสิทธิ์ภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี)

(นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี)

แบบแสดง

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่

๐.๐๑๑/๒๕๖๑


แบบแผ่น

๑๗/๒




1. TOP and BOTTOM CHORD = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.
2. DIAGONAL BRACING = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm.
3. VERTICAL BRACING = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.

TRUSS K
SCALE 1 : 100





1. TOP and BOTTOM CHORD = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.
2. DIAGONAL BRACING = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm.
3. VERTICAL BRACING = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm.

TRUSS L
SCALE 1 : 100




0.011 / 2569	18 / 2
--------------	--------





- | | |
|-------------------------|--|
| 1. TOP and BOTTOM CHORD | = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm. |
| 2. DIAGONAL BRACING | = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm. |
| 3. VERTICAL BRACING | = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm. |

TRUSS N และ R
SCALE 1 : 50



- | | |
|-------------------------|--|
| 1. TOP and BOTTOM CHORD | = SQUARE TUBE 100x100 mm. Thk. 3.2 mm. |
| 2. DIAGONAL BRACING | = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm. |
| 3. VERTICAL BRACING | = SQUARE TUBE 50x50 mm. Thk. 2.3 mm. |

TRUSS O, P และ Q
SCALE 1 : 50



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

(
นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

(
นางชลวรรณ ก้อนศิลา
สถาปนิกชำนาญการ

(
นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(
นายสัมพันธ์ ศิริภักมานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(
นางชุดิมา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล

(
นางรุ่งนภา หับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

(
นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริประ
รองนายกเทศมนตรี

(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี


(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี


(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี

(
นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี




SIDE VIEW



SECTION A - A
SCALE 1 : 25


- 12 - DB20 mm. SD40
Stirrup Steel. 2-RB9 mm. SR 24
@ 0.10 m.



SECTION B - B
SCALE 1 : 25


- H - BEAM 300x300x10/15mm. (94.0 kg./m.)
- Base Plate 400x400 mm. Thk. 9 mm.
- 6-L-bolt DB 25 mm. SD40 with Nuts
(L=1.60 m./ทำเกลียว)

FRONT VIEW




BASE PLATE DETAIL
SCALE NOT TO SCALE

6-L-bolt DB 25 mm. SD40 with Nuts
(L=1.60 m./ทำเกลียว)
Base Plate 400x400 mm. Thk. 9 mm.




F1 DETAIL
SCALE 1 : 25

2 - เสาค้ำเข็มเจาะ $\varnothing$ 0.35m. x 8.00 m.
เหล็ก Dowel bar 8 - DB 16mm. ยาว 0.50 ม.
รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัย 35 ตัน/ตัน



FRONT VIEW DETAIL
SCALE NOT TO SCALE



SIDE VIEW DETAIL
SCALE NOT TO SCALE



โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
(ด้านทิศตะวันออก)

(นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ)

(นางชวลวรรณ ก้อนศิลา
สถาปนิกชั้นนายช่าง)

(นายคมกริช แก้วคุณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)

(นายสัมพันธ์ ศรีภักมานน
ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นางชุติมา ศรีละพันธ์
รองปลัดเทศบาล)

(นางรุ่งนภา ทับหนองฮี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแ
ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ)

(นายณรงชัย ประสิทธิ์วิริ
รองนายกเทศมนตรี)

(นายจิระชัย ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี)

แบบแสดง

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่ 0.011/2569

แบบแผ่น 20/21

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นราคากลาง

ประเภท	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลเมืองวารินชำราบ		
หน่วยงาน	เทศบาลเมืองวารินชำราบ		
ประมาณราคา แบบ ปร.4, ปร.5(ก), และ ปร.6 ทั้งหมด	จำนวน 6 แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2569		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างานก่อสร้างงานอาคาร		
1	ส่วนที่ 1 ค่าต่อเติม ต้นทุน	8,000,000.45	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	8,000,000.45	
	สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	8,000,000	***
		(แปดล้านบาทถ้วน)	

(.....) ประมาณราคา

(นางชลวรรณ ก้อนศิลา)

สถาปนิกชำนาญการ

(.....) ประมาณราคา

(นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(.....) ตรวจ

(นายคมกริช แก้วคุณ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(.....) เห็นชอบ

(นายสัมพันธ์ ศิริปัทมานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นราคากลาง

ประเภท	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)	
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	
หน่วยงาน	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	
ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 6 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2569	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	ค่า FACTOR	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ	6,144,865.54	1.3019	8,000,000.45	
	รวมค่างานต้นทุน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร			8,000,000.45	***
	(แปดล้านบาทสี่สิบห้าสตางค์)				

(.....)

ประมาณราคา

(นางชลวรรณ ก้อนศิลา)

สถาปนิกชำนาญการ

(.....)

ประมาณราคา

(นายณฐกานต์ พรหมแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(.....)

ตรวจ

(นายคมกริช แก้วคุณ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(.....)

เห็นชอบ

(นายสัมพันธ์ ศิริปภามานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)	หน่วยงาน จังหวัด	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	อุบลราชธานี	
ประมาณราคาโดย	นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569	

227.9116

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานรื้อถอน	1	รวม					6,048.00	
2	งานวิศวกรรม	1	รวม		2,509,894.0			3,757,871.51	
3	งานสถาปัตยกรรม	1	รวม		2,061,493.6			2,257,496.03	
4	งานระบบระบายน้ำ	1	รวม		-			-	
5	งานระบบไฟฟ้า	1	รวม		93,588.00			123,450.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				4,664,976			6,144,865.54	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1	รวม		-			-	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนทั่วไป								
	- งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม หนาเฉลี่ย 0.10 - 0.15 ม.	84.00	ตร.ม.		-	72		6,048.00	
	รวมงานข้อ 1.1				-			6,048.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)	หน่วยงาน จังหวัด	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	อุบลราชธานี	
ประมาณราคาโดย	นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)	ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2569

227.9116

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานวิศวกรรม								
	2.1 งานฐานราก								
	- ขุดดิน	168.00	ลบ.ม.	-		153.00	25,704.00	25,704.00	
	- ทราดยาบ	5.60	ลบ.ม.	317.76	1,779.46	121.00	677.60	2,457.06	
	- คอนกรีตหยาบ	2.80	ลบ.ม.	2,102.80	5,887.84	427.00	1,195.60	7,083.44	
	- เสาค้ำเสา Dia.0.35 x 8.00 m. (กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 35 ตัน/ต้น)	28.00	ต้น	9,000.00	252,000.00	รวมค่าแรง	-	252,000.00	
	- ค่าทดสอบ SEISMIC INTEGRITY TEST	28.00	ต้น	300.00	8,400.00	รวมค่าแรง	-	8,400.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.35 m.	28.00	ต้น	-	-	359.00	10,052.00	10,052.00	
	รวมงานข้อ 2.1				268,067.30		37,629.20	305,696.50	
	2.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อเปลือยผิว (ชนิดผิวเรียบ)	84.0	ลบ.ฟ.	400.00	33,600.0	-	-	33,600.0	
	- ไม้คร่าว	25.0	ลบ.ฟ.	400.00	10,000.0	-	-	10,000.0	
	- ค่าแรงไม้แบบ	84.0	ตร.ม.	-	-	192.00	16,128.00	16,128.0	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	21.0	กก.	39.26	824.5	-	-	824.5	
	รวมงานข้อ 2.2				44,424.46		16,128.00	60,552.46	
	2.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัดประลัย 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์/cylinder)	32.0	ลบ.ม.	2,252.34	72,074.9	421.00	13,472.00	85,546.9	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)	หน่วยงาน จังหวัด	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	อุบลราชธานี	
ประมาณราคาโดย	นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)	ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2569

227.9116

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 2.3				72,074.88		13,472.00	85,546.88	
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR24	294.00	กก.	21.440	6,303.4	4.90	1,440.60	7,744.0	
	- DB 20 มม. SD40	4,256	กก.	20.200	85,971.2	3.50	14,896.00	100,867.2	
	- Wire mesh 4 มม @ 0.20 m.	84.00	ตร.ม.	33.00	2,772.0	6.00	504.00	3,276.0	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	135.0	กก.	32.71	4,415.9	-	-	4,415.9	
	รวมงานข้อ 2.4				99,462.41		16,840.60	116,303.01	
2.5	งานเหล็กรูปพรรณและโครงหลังคาเหล็ก								
	- เสาเหล็ก H-Beam 300x300x10 มม. (564กก./ท่อน)	29	ท่อน	21,996.00	629,085.60	9,024.00	258,086.40	887,172.00	ลวด E70
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100x100 ทน 3.2 มม.	343	ท่อน	1,139.25	390,990.60	730.80	250,810.56	641,801.16	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 50x50 ทน 2.3 มม.	628	ท่อน	394.39	247,637.48	253.40	159,109.86	406,747.34	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100x100 ทน 3.2 มม.	138	ท่อน	1,139.25	156,988.65	730.80	100,704.24	257,692.89	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 50x50 ทน 2.3 มม.	139	ท่อน	394.39	54,859.65	253.40	35,247.94	90,107.59	
	- แปเหล็กกล่อง ขนาด 125x50x2.3 มม.	460	ท่อน	723.36	332,890.27	464.80	213,900.96	546,791.23	
	- เหล็กฉาก ขนาด 100x100 ทน 10 มม.	3	ท่อน	3,012.78	7,833.23	1,251.60	3,254.16	11,087.39	
	- แผ่นเพลทฐานเสา (Base Plate)	18	แผ่น	241.00	4,386.20	113.04	2,057.33	6,443.53	
	ขนาด 400x400 มม. ทน 9 มม.								
	- แผ่นเพลทหัวเสา (Cap Plate)	54.00	แผ่น	135.45	7,314.30	89.01	4,806.54	12,120.84	
	ขนาด 300x300 มม. ทน 9 มม.								

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)	หน่วยงาน จังหวัด	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	อุบลราชธานี	
ประมาณราคาโดย	นายณฐกานต์ พรหมแก้ว (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)	ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2569

227.9116

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลทประกบ (Splice Plate)	30.00	แผ่น	90.30	2,709.00	59.35	1,780.50	4,489.50	
	ขนาด 200x300 มม. หนา 9 มม.								
	- Stiffener Plate (Cap Plate/Base Plate) Thk.9 มม.	146	แผ่น	90.00	13,104.00	56.00	8,153.60	21,257.60	
	- Column web stiffener ขนาด 140x265 มม.	79	แผ่น	90.00	7,128.00	56.00	4,435.20	11,563.20	
	- L-bolt DB 25 มม. SD 40 with Nuts (L=1.60 m.)	84.00	ชุด	265.00	22,260.00	25.00	2,100.00	24,360.00	
	- Hex bolt (M24) with Nuts	109.20	ชุด	185.00	20,202.00	-	-	20,202.00	
	- เพลทเหล็กหนาแปะหลังคา หนา 4 มม.	598.00	แผ่น	15.00	8,970.00	11.20	6,697.60	15,667.60	
	- เหล็กกรางน้ำ CHANEL ขนาด 125x65x6x8 มม.	3.00	ท่อน	1,878.50	5,635.50	1,286.40	3,859.20	9,494.70	
	- U - Bolt ขูชิงค์ ขนาด 8 นิ้ว	108.00	อัน	54.00	5,832.00	-	-	5,832.00	
	- โบลท์หัวหกเหลี่ยม พร้อมน็อต M12x50 มม.	216.00	ตัว	10.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก 2 เทียว สีจริง 1 เทียว	3,025	ตร.ม.	35.00	105,878.5	36.00	108,903.60	214,782.1	
	รวมงานข้อ 2.5				2,025,865.0		1,163,907.7	3,189,772.67	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	วัสดุผนังหลังคาและส่วนประกอบของหลังคา								
	- หลังคาเหล็กที่ดัดลอนรวมขึ้นเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. ความสูงลอน ไม่น้อยกว่า 39 มม.	2,597	ตร.ม.	460.00	1,194,482.00	72.00	186,962.40	1,381,444.40	
	- ฉนวน PU FOAM หนา 25 มม.	2,597	ตร.ม.	290.00	753,043.00	-	-	753,043.00	
	- ครอบข้างหลังคา	226.00	เมตร	280.00	63,280.00	40.00	9,040.00	72,320.00	
	- สกรูแปเหล็ก 75 มม.	12,195	ตัว	4.00	48,780.00	-	-	48,780.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)	หน่วยงาน จังหวัด	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	อุบลราชธานี	
ประมาณราคาโดย	นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569	

227.9116

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูแปะเหล็ก 16 มม.	763	ตัว	2.50	1,908.63	-	-	1,908.63	
94.48	- รางน้ำเหล็กแผ่นชุบสังกะสี พร้อมโครงเคร่าเหล็ก	-	เมตร	1,850.00	-	รวมค่าแรง	-	-	
	รวมงานข้อ 3.1				2,061,493.6		196,002.4	2,257,496.03	
4	งานระบบระบายน้ำ								
4.1	งานเดินท่อระบายน้ำ								
	- ท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	-	ท่อน	2,017.76	-	รวมค่าแรง	-	-	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	-	งาน	-	-	รวมค่าแรง	-	-	
	- ค่าแรง (คิดร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ)	-	จุด	-	-	รวมค่าแรง	-	-	
	รวมงานข้อ 4.1				-		-	-	
5	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง								
5.1	งานดวงโคม								
	- โคมไฟไฮเบย์ LED 300W	24.00	ชุด	2,998.00	71,952.00	666.00	15,984.00	87,936.00	
	รวมงานข้อ 3.1				71,952.00		15,984.00	87,936.00	
5.2	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟ 16A 220-250W พร้อมเบล็อกกันน้ำ	24.00	ชุด	250.00	6,000.00	80.00	1,920.00	7,920.00	
	- งานเต้ารับ 2 ปลั๊ก แบบมีกราวด์ พร้อมเบล็อกกันน้ำ	18.00	ชุด	170.00	3,060.00	90.00	1,620.00	4,680.00	
	รวมงานข้อ 5.2				9,060.00		3,540.00	12,600.00	
5.3	งานเดินสายไฟ								
	- เดินสายไฟดวงโคม	24.00	จุด	165.00	3,960.00	143.00	3,432.00	7,392.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ด้านทิศตะวันออก)	หน่วยงาน จังหวัด	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	อุบลราชธานี	
ประมาณราคาโดย	นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)	ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2569

227.9116

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินสายไฟสลิตซ์	24.00	จุด	185.00	4,440.00	143.00	3,432.00	7,872.00	
	- เดินสายไฟเฟ้ดำรับ	18.00	จุด	232.00	4,176.00	193.00	3,474.00	7,650.00	
	รวมงานข้อ 5.3				12,576.00		10,338.00	22,914.00	

ประมาณราคา.....12